

Composição	IUP10002	Preparo do sub-leito, escavação e carga, exclusive transporte	m³	COEFIC.	CUSTO SINAPI	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	125,24	162,52	1,66
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,01	47,54	61,69	0,83
SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	106,20	137,81	0,65
SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00	86,33	112,03	0,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	14,13	18,33	0,87
		<b>TOTAL</b>					<b>4,30</b>

Composição	IUTR1003	Transporte de material de corte em caminhão basculante, 10m³	m³.km	COEFIC.	CUSTO SINAPI	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	136,23	176,78	0,70
SINAPI	91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,00	34,99	45,40	0,04
		<b>TOTAL</b>					<b>0,74</b>

Composição	IUP30001	Meio-fio com sarjeta, concreto fck=15 MPa, seção 615 cm <sup>2</sup> , moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal em uma demão	m	COEFIC.	CUSTO SINAPI	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI	83693	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	0,25	3,26	3,26	0,81
SINAPI	92873	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,06	143,53	143,53	8,82
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,06	253,94	253,94	15,61
AGESUL/DEIURB	IUD20080	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m		0,05	28,26	28,26	1,30
AGESUL/DEIURB	IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto		1,00	3,07	3,07	3,07
		<b>TOTAL</b>					<b>29,61</b>

Composição	IUD20080	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	m <sup>3</sup>	COEFIC.	CUSTO SINAPI	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	14,13	14,13	28,26
		<b>TOTAL</b>					<b>28,26</b>

Composição	IUP30002	Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto	m	COEFIC.	CUSTO SINAPI	CUSTO UNIT. DESONERADO	CUSTO TOTAL DESONERADO
SINAPI-I	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	UN	0,00	346,61	346,61	0,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	14,13	14,13	1,17
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,08	14,59	14,59	1,21
		<b>TOTAL</b>					<b>3,07</b>

Responsável Técnico  
Thiago Sanches Alves Corrêa