



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.516.626,59	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	56.249,52	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	51.860,48	
1.1.1.	SICRO - COMP	COMP. 01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ALOJAMENTOS	MÊS	3,50	11.340,33	BDI 1	14.817,28	51.860,48	RA
1.2.			PLACA DA OBRA					-	4.389,04	
1.2.1.	SICRO - COMP	AGM1000001	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E ADESIVOS, ESTRUTURA E SUPORTE DE MADEIRA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	8,00	419,89	BDI 1	548,63	4.389,04	RA
2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	50.269,50	
2.1.			MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E DEBANDAS					-	50.269,50	
2.1.1.	SICRO - COMP	COMP. 02.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	UN	2,00	511,10	BDI 1	667,80	1.335,60	RA
2.1.2.	SICRO - COMP	COMP. 02.02	DEBANDAS	UN	4,00	511,10	BDI 1	667,80	2.671,20	RA
2.1.3.	SICRO - COMP	COMP. 02.03.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODANTES	UN	2,00	9.545,51	BDI 1	12.472,16	24.944,32	RA
2.1.4.	SICRO - COMP	COMP. 02.03.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS	UN	2,00	8.157,96	BDI 1	10.659,19	21.318,38	RA
3.			INFRAESTRUTURA					-	229.531,98	
3.1.			FUNDAÇÃO - ESTACAS METÁLICAS + REFORÇO DAS ESTACAS					-	139.428,91	
3.1.1.	SICRO - COMP	5502585	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	45,30	4,68	BDI 1	6,11	276,78	RA
3.1.2.	SICRO - COMP	5502109	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	321,05	3,34	BDI 1	4,36	1.399,78	RA
3.1.3.	SICRO - COMP	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	48,00	12,05	BDI 1	15,74	755,52	RA
3.1.4.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	179,60	12,61	BDI 1	16,48	2.959,81	RA
3.1.5.	SICRO - COMP	2306113	(Código não identificado nas referências)	-	286,00	356,14	BDI 1	465,33	133.084,38	RA
3.1.6.	SICRO - COMP	2306264	ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68	UN	26,00	28,04	BDI 1	36,64	952,64	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
1									1.516.626,59	
3.2.			FUNDAÇÃO - BLOCOS DOS PILARES CENTRAIS - ESTACAS METÁLICAS + REFORÇO DAS ESTACAS					-	90.103,07	
3.2.1.	SICRO - COMP	5502585	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	63,75	4,68	BDI 1	6,11	389,51	RA
3.2.2.	SICRO - COMP	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	60,00	12,05	BDI 1	15,74	944,40	RA
3.2.3.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	24,00	463,54	BDI 1	605,66	14.535,84	RA
3.2.4.	SICRO - COMP	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,60	408,97	BDI 1	534,36	854,98	RA
3.2.5.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	24,00	65,64	BDI 1	85,77	2.058,48	RA
3.2.6.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.152,10	12,61	BDI 1	16,48	18.986,61	RA
3.2.7.	SICRO - COMP	2306113	(Código não identificado nas referências)	-	63,00	356,14	BDI 1	465,33	29.315,79	RA
3.2.8.	SICRO - COMP	2306264	ARRASAMENTO DE ESTACAS TRILHO TR 68	UN	9,00	28,04	BDI 1	36,64	329,76	RA
3.2.9.	SICRO - COMP	1513940	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M³	66,88	259,63	BDI 1	339,23	22.687,70	RA
4.									522.889,40	
4.1.			MESOESTRUTURA					-	389.325,52	
4.1.1.			ENCONTROS/CORTINAS + ALAS + CONSOLOS					-	389.325,52	
4.1.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	89,64	463,54	BDI 1	605,66	54.291,36	RA
4.1.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	448,45	65,64	BDI 1	85,77	38.463,56	RA
4.1.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	15.136,60	12,61	BDI 1	16,48	249.451,17	RA
4.1.4.	SICRO - COMP	2108169	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M³	563,36	64,01	BDI 1	83,64	47.119,43	RA
4.2.			PILAR CENTRAL					-	70.127,23	
4.2.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	8,49	463,54	BDI 1	605,66	5.142,05	RA
4.2.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	28,28	65,64	BDI 1	85,77	2.425,58	RA
4.2.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.064,80	12,61	BDI 1	16,48	17.547,90	RA
4.2.4.	SICRO - COMP	2108169	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M³	538,16	64,01	BDI 1	83,64	45.011,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.516.626,59	
4.3.			PLACA DE ATRITO					-	20.471,27	
4.3.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	12,00	463,54	BDI 1	605,66	7.267,92	RA
4.3.2.	SICRO - COMP	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	3,00	408,97	BDI 1	534,36	1.603,08	RA
4.3.3.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	8,80	65,64	BDI 1	85,77	754,78	RA
4.3.4.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	658,10	12,61	BDI 1	16,48	10.845,49	RA
4.4.			TIRANTE					-	15.244,00	
4.4.1.	SICRO - COMP	COMP. 03	(Código não identificado nas referências)	-	16,00	729,18	BDI 1	952,75	15.244,00	RA
4.5.			VIGA TRANSVERSAL DE APOIO					-	22.455,33	
4.5.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	6,24	463,54	BDI 1	605,66	3.779,32	RA
4.5.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	18,84	65,64	BDI 1	85,77	1.615,91	RA
4.5.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.035,20	12,61	BDI 1	16,48	17.060,10	RA
4.6.			ARTICULAÇÃO FREYSSINET					-	5.266,05	
4.6.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,19	463,54	BDI 1	605,66	115,08	RA
4.6.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	1,51	65,64	BDI 1	85,77	129,51	RA
4.6.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	304,70	12,61	BDI 1	16,48	5.021,46	RA
5.			SUPERESTRUTURA					-	323.119,77	
5.1.			VIGA PRÉ-MOLDADA "T" - PCT 14,20/45					-	200.374,74	
5.1.1.	SICRO - COMP	1107908	(Código não identificado nas referências)	-	43,29	511,42	BDI 1	668,22	28.927,24	RA
5.1.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	419,60	65,64	BDI 1	85,77	35.989,09	RA
5.1.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	5.544,80	12,61	BDI 1	16,48	91.378,30	RA
5.1.4.	SICRO - COMP	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	521,60	16,78	BDI 1	21,92	11.433,47	RA
5.1.5.	SICRO - COMP	3806420	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	8,00	3.123,24	BDI 1	4.080,83	32.646,64	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									1.516.626,59	
5.2.			LAJE					-	54.689,43	
5.2.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	31,50	463,54	BDI 1	605,66	19.078,29	RA
5.2.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	11,10	65,64	BDI 1	85,77	952,05	RA
5.2.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.103,10	12,61	BDI 1	16,48	34.659,09	RA
5.3.			TRANSVERSINAS DOS ENCONTROS + CONSOLOS					-	13.039,54	
5.3.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	7,48	463,54	BDI 1	605,66	4.530,34	RA
5.3.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	38,07	65,64	BDI 1	85,77	3.265,26	RA
5.3.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	318,20	12,61	BDI 1	16,48	5.243,94	RA
5.4.			BARREIRAS DE CONCRETO (TIPO NEW JERSEY - MODIFICADAS PARA ALTURA DE 40CM)					-	16.455,13	
5.4.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	6,10	463,54	BDI 1	605,66	3.694,53	RA
5.4.2.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	63,37	65,64	BDI 1	85,77	5.435,24	RA
5.4.3.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	444,50	12,61	BDI 1	16,48	7.325,36	RA
5.5.			PLACA DE APROXIMAÇÃO					-	38.560,93	
5.5.1.	SICRO - COMP	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	13,62	463,54	BDI 1	605,66	8.249,09	RA
5.5.2.	SICRO - COMP	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	2,40	408,97	BDI 1	534,36	1.282,46	RA
5.5.3.	SICRO - COMP	3108000	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	14,14	65,64	BDI 1	85,77	1.212,79	RA
5.5.4.	SICRO - COMP	407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.687,90	12,61	BDI 1	16,48	27.816,59	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.516.626,59	
6.			TERRAPLANAGEM					-	72.128,28	
6.1.			MOVIMENTO DE TERRA (ENCABEÇAMENTO DAS CORTINAS E ALAS E PROTEÇÃO DE TALUDES)					-	72.128,28	
6.1.1.	SICRO - COMP	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	3.000,00	0,28	BDI 1	0,37	1.110,00	RA
6.1.2.	SICRO - COMP	5502120	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	5.299,45	6,37	BDI 1	8,32	44.091,42	RA
6.1.3.	SICRO - COMP	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	4.239,56	3,10	BDI 1	4,05	17.170,22	RA
6.1.4.	SICRO - COMP	4413996	ENLEIVAMENTO	M²	1.292,27	5,78	BDI 1	7,55	9.756,64	RA
7.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					-	98.646,52	
7.1.			SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					-	98.646,52	
7.1.1.	SICRO - COMP	5213571	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M²	11,16	344,56	BDI 1	450,20	5.024,23	RA
7.1.2.	SICRO - COMP	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UN	18,00	118,43	BDI 1	154,74	2.785,32	RA
7.1.3.	SICRO - COMP	5214001	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M²	15,00	10,37	BDI 1	13,55	203,25	RA
7.1.4.	SICRO - COMP	3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	200,00	267,68	BDI 1	349,75	69.950,00	RA
7.1.5.	SICRO - COMP	3713605	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	48,00	303,47	BDI 1	396,51	19.032,48	RA
7.1.6.	SICRO - COMP	3713690	TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	315,94	BDI 1	412,81	1.651,24	RA
8.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	1.562,84	
8.1.			DRENAGEM DO TABULEIRO E LIMPEZA DA PONTE					-	1.562,84	
8.1.1.	SICRO - COMP	4915642	DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM E L = 50 CM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	39,32	BDI 1	51,38	1.438,64	RA
8.1.2.	SICRO - COMP	4915672	LIMPEZA DE PONTE	M	30,00	3,17	BDI 1	4,14	124,20	RA
9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	162.228,78	
9.1.			GERÊNCIA TÉCNICA					-	63.554,54	
9.1.1.	SICRO - MO	P9812	ENGENHEIRO	MÊS	1,95	18.015,82	BDI 1	23.539,47	45.901,97	RA
9.1.2.	SICRO - MO	P9897	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE	MÊS	0,48	5.761,73	BDI 1	7.528,28	3.613,57	RA
9.1.3.	SICRO - E - CHP	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	83,85	25,35	BDI 1	33,12	2.777,11	RA
9.1.4.	SICRO - E - CHI	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	335,40	3,53	BDI 1	4,61	1.546,19	RA
9.1.5.	SICRO - E - CHP	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	83,85	51,85	BDI 1	67,75	5.680,84	RA
9.1.6.	SICRO - E - CHI	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	335,40	9,21	BDI 1	12,03	4.034,86	RA
9.2.			GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					-	28.882,66	
9.2.1.	SICRO - MO	P9827	VIGIA	MÊS	3,90	3.943,41	BDI 1	5.152,46	20.094,59	RA
9.2.2.	SICRO - MO	P9806	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	1,95	3.449,18	BDI 1	4.506,70	8.788,07	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
									1.516.626,59	
9.3.			EQUIPE DE PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL					-	39.029,79	
9.3.1.	SICRO - MO	P9869	ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	MÊS	1,95	5.917,15	BDI 1	7.731,35	15.076,13	RA
9.3.2.	SICRO - MO	P9875	ENCARREGADO DE TURMA	MÊS	1,95	3.965,41	BDI 1	5.181,20	10.103,34	RA
9.3.3.	SICRO - MO	P9804	APONTADOR	MÊS	1,95	3.739,21	BDI 1	4.885,65	9.527,02	RA
9.3.4.	SICRO - E - CHP	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	83,85	25,35	BDI 1	33,12	2.777,11	RA
9.3.5.	SICRO - E - CHI	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	335,40	3,53	BDI 1	4,61	1.546,19	RA
9.4.			EQUIPE DE TOPOGRAFIA					-	6.077,45	
9.4.1.	SICRO - MO	P9949	TOPÓGRAFO	MÊS	0,30	4.594,78	BDI 1	6.003,54	1.801,06	RA
9.4.2.	SICRO - MO	P9950	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MÊS	0,60	3.503,89	BDI 1	4.578,18	2.746,91	RA
9.4.3.	SICRO - E - CHP	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	13,20	51,85	BDI 1	67,75	894,30	RA
9.4.4.	SICRO - E - CHI	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	52,80	9,21	BDI 1	12,03	635,18	RA
9.5.			EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO					-	16.158,08	
9.5.1.	SICRO - MO	P9876	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	1,95	4.644,97	BDI 1	6.069,12	11.834,78	RA
9.5.2.	SICRO - E - CHP	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	83,85	25,35	BDI 1	33,12	2.777,11	RA
9.5.3.	SICRO - E - CHI	E9093	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	335,40	3,53	BDI 1	4,61	1.546,19	RA
9.6.			EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE SOLOS					-	579,54	
9.6.1.	SICRO - MO	P9858	LABORATORISTA	MÊS	0,03	4.347,06	BDI 1	5.679,87	170,40	RA
9.6.2.	SICRO - MO	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MÊS	0,06	3.267,93	BDI 1	4.269,88	256,19	RA
9.6.3.	SICRO - E - CHP	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	1,32	51,85	BDI 1	67,75	89,43	RA
9.6.4.	SICRO - E - CHI	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	5,28	9,21	BDI 1	12,03	63,52	RA
9.7.			EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO - LABORATÓRIO DE CONCRETO					-	4.636,30	
9.7.1.	SICRO - MO	P9858	LABORATORISTA	MÊS	0,24	4.347,06	BDI 1	5.679,87	1.363,17	RA
9.7.2.	SICRO - MO	P9833	AUXILIAR DE LABORATÓRIO	MÊS	0,48	3.267,93	BDI 1	4.269,88	2.049,54	RA
9.7.3.	SICRO - E - CHP	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHP	10,56	51,85	BDI 1	67,75	715,44	RA
9.7.4.	SICRO - E - CHI	E9125	VAN FURGÃO - 93 KW (SEM MOTORISTA)	CHI	42,24	9,21	BDI 1	12,03	508,15	RA
9.8.			MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS					-	3.310,42	
9.8.1.	SICRO - MO	P9952	PEDREIRO - MENSALISTA	MÊS	0,06	3.547,79	BDI 1	4.635,54	278,13	RA
9.8.2.	SICRO - MO	P9953	ELETRICISTA - MENSALISTA	MÊS	0,06	3.811,36	BDI 1	4.979,92	298,80	RA
9.8.3.	SICRO - MO	P9954	SERVENTE - MENSALISTA	MÊS	0,06	2.917,56	BDI 1	3.812,08	228,72	RA
9.8.4.	SICRO - E - CHP	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	CHP	3,63	192,01	BDI 1	250,88	910,69	RA
9.8.5.	SICRO - E - CHP	E9669	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 8.000 L - 136 KW	CHP	7,26	168,05	BDI 1	219,57	1.594,08	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071742-52/2020	Nº SICONV 902338/2020	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CÔRREGO CARRAPATO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1									1.516.626,59

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS

Local

segunda-feira, 12 de julho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL DE LIMA

CREA/CAU: 64835

ART/RR: 1320210057365

RECURSO
←