

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23.38%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
									457.595,04		
1.	REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE								-	457.595,04	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	15.496,93	
1.1.1.	Composição	CPU 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	M²	8,00	325,87	BDI 1	402,06	3.216,48	RA	
1.1.2.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.397,41	BDI 1	1.724,12	1.724,12	RA	
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	6,00	507,81	BDI 1	626,54	3.759,24	RA	
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	107,60	50,86	BDI 1	62,75	6.751,90	RA	
1.1.5.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	107,60	0,34	BDI 1	0,42	45,19	RA	
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								-	18.252,84	
1.2.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	8,32	87,86	BDI 1	108,40	901,89	RA	
1.2.2.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	18,49	505,19	BDI 1	623,30	11.524,82	RA	
1.2.3.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	1.679,00	2,81	BDI 1	3,47	5.826,13	RA	
1.3.	TERRAPLANAGEM - CORTE								-	10.704,80	
1.3.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	335,80	3,03	BDI 1	3,74	1.255,89	RA	
1.3.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	436,54	6,32	BDI 1	7,80	3.405,01	RA	
1.3.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.837,51	1,73	BDI 1	2,13	6.043,90	RA	
1.4.	TERRAPLANAGEM - ATERRO								-	16.258,27	
1.4.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	167,90	3,03	BDI 1	3,74	627,95	RA	
1.4.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	218,27	6,32	BDI 1	7,80	1.702,51	RA	
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.675,02	1,73	BDI 1	2,13	12.087,79	RA	
1.4.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	218,27	6,83	BDI 1	8,43	1.840,02	RA	
1.5.	PISTA DE CAMINHADA E PISTA INTERNA								-	180.596,59	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23.38%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
457.595,04										
1.5.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	757,54	0,97	BDI 1	1,20	909,05	RA
1.5.2.	SINAPI	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	757,54	52,74	BDI 1	65,07	49.293,13	RA
1.5.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	17.315,20	1,18	BDI 1	1,46	25.280,19	RA
1.5.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	113,63	6,32	BDI 1	7,80	886,31	RA
1.5.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	633,22	65,74	BDI 1	81,11	51.360,47	RA
1.5.6.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	31,08	72,77	BDI 1	89,78	2.790,36	RA
1.5.7.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	614,00	28,69	BDI 1	35,40	21.735,60	RA
1.5.8.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	30,00	31,90	BDI 1	39,36	1.180,80	RA
1.5.9.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	31,24	704,67	BDI 1	869,42	27.160,68	RA
1.6.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	58.213,93	
1.6.1.	Composição	CPU 02	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M²	1,00	2.602,71	BDI 1	3.211,22	3.211,22	RA
1.6.2.	SINAPI	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	2.022,92	BDI 1	2.495,88	2.495,88	RA
1.6.3.	SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00	543,75	BDI 1	670,88	2.012,64	RA
1.6.4.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	3,00	1.085,59	BDI 1	1.339,40	4.018,20	RA
1.6.5.	SINAPI-I	34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UN	3,00	85,07	BDI 1	104,96	314,88	RA
1.6.6.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = "2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	11,00	611,08	BDI 1	753,95	8.293,45	RA
1.6.7.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00	20,65	BDI 1	25,48	305,76	RA
1.6.8.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	345,60	7,52	BDI 1	9,28	3.207,17	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
457.595,04										
1.6.9.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	22,00	315,92	BDI 1	389,78	8.575,16	RA
1.6.10.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	37,26	BDI 1	45,97	1.838,80	RA
1.6.11.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	691,20	14,75	BDI 1	18,20	12.579,84	RA
1.6.12.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00	7,42	BDI 1	9,15	603,90	RA
1.6.13.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	493,97	BDI 1	609,46	609,46	RA
1.6.14.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	66,20	BDI 1	81,68	81,68	RA
1.6.15.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	84,74	BDI 1	104,55	104,55	RA
1.6.16.	Cotação	SEINFRA 01	Dispositivo diferencial residual 25A	UNID	1,00	135,00	BDI 1	166,56	166,56	RA
1.6.17.	Cotação	SEINFRA 02	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V	UNID	1,00	155,00	BDI 1	191,24	191,24	RA
1.6.18.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	31,37	BDI 1	38,70	38,70	RA
1.6.19.	Cotação	SEINFRA 03	Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W	UNID	12,00	646,03	BDI 1	797,07	9.564,84	RA
1.7.			PAISAGISMO					-	40.616,61	
1.7.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	405,57	8,77	BDI 1	10,82	4.388,27	RA
1.7.2.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	20,00	6,79	BDI 1	8,38	167,60	RA
1.7.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00	43,87	BDI 1	54,13	1.082,60	RA
1.7.4.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	66,49	BDI 1	82,04	1.640,80	RA
1.7.5.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	20,00	126,02	BDI 1	155,48	3.109,60	RA
1.7.6.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	11,00	1.168,31	BDI 1	1.441,46	15.856,06	RA
1.7.7.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBÁ, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	48,00	242,67	BDI 1	299,41	14.371,68	RA
1.8.			PISTA DE SKATE					-	112.425,02	
1.8.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	408,29	0,97	BDI 1	1,20	489,95	RA
1.8.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,83	6,83	BDI 1	8,43	344,20	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA PRAÇA FELICIDADE	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
457.595,04										
1.8.3.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	408,29	64,56	BDI 1	79,65	32.520,30	RA
1.8.4.	Composição	CPU 03	POLIMENTO DE PISO PARA PISTA DE SKATE	M²	408,29	36,60	BDI 1	45,16	18.438,38	RA
1.8.5.	Composição	CPU 04	RAMPA RETA 45'	UNID	1,00	6.440,33	BDI 1	7.946,08	7.946,08	RA
1.8.6.	Composição	CPU 05	RAMPA RETA 40'	UNID	1,00	5.989,44	BDI 1	7.389,77	7.389,77	RA
1.8.7.	Composição	CPU 06	MINI RAMPA	UNID	1,00	9.834,98	BDI 1	12.134,40	12.134,40	RA
1.8.8.	Composição	CPU 07	SPINE	UNID	1,00	11.336,00	BDI 1	13.986,36	13.986,36	RA
1.8.9.	Composição	CPU 08	FUN BOX	UNID	1,00	5.647,57	BDI 1	6.967,97	6.967,97	RA
1.8.10.	Composição	CPU 09	QUARTER MAIOR	UNID	1,00	9.894,32	BDI 1	12.207,61	12.207,61	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.030,05	
1.9.1.	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	1.273,43	3,20	BDI 1	3,95	5.030,05	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: 11.027/D-MS
ART/RTT: 0