

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM VIGAMENTO SIMPLES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 05-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM | MUNICÍPIO / UF Corquinho/MS | BDI 1 32,33% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM VIGAMENTO SIMPLE | | | | | | | | | 82.229,42 | |
| 1. | | | AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM VIGAMENTO SIMPLE | | | | | - | 82.229,42 | |
| 1.1. | | | DESMONTE DE PONTE DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO TOTAL | | | | | - | 4.010,04 | |
| 1.1.1. | Composição | COMP 01 | DESMONTAGEM DE GUIA DE RODAS EM MADEIRA DE LEI (0,15 x 0,15m) | M | 6,00 | 3,52 | BDI 1 | 4,66 | 27,96 | RA |
| 1.1.2. | Composição | COMP 02 | DESMONTAGEM DE RODEIRO EM MADEIRA DE LEI (0,30 x 0,08m) | M | 6,00 | 7,04 | BDI 1 | 9,32 | 55,92 | RA |
| 1.1.3. | Composição | COMP 03 | DESMONTAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI (0,16 x 0,07m) | M | 6,00 | 10,56 | BDI 1 | 13,97 | 83,82 | RA |
| 1.1.4. | Composição | COMP 04 | DESMONTAGEM DE LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30) - VIGAMENTO SIMPLES E SUB VIGA | M | 45,00 | 17,63 | BDI 1 | 23,33 | 1.049,85 | RA |
| 1.1.5. | Composição | COMP 07 | DESMONTE DE CAIXÃO DE ATERRO EM MADEIRA DE LEI (0,20 x 0,06m) - TESTEIRA DE 4,5 | M | 40,50 | 51,58 | BDI 1 | 68,26 | 2.764,53 | RA |
| 1.1.6. | Composição | COMP 23 | DESMONTAGEM DE ESTEIO SEM REAPROVEITAMENTO | M | 3,00 | 7,04 | BDI 1 | 9,32 | 27,96 | RA |
| 1.2. | | | MONTAGEM DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO SIMPLES COM REAPROVEITAMENTO TOTAL | | | | | - | 13.064,99 | |
| 1.2.1. | Composição | COMP 08 | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES E SUB VIGA - APENAS MÃO DE OBRA | M | 45,00 | 122,40 | BDI 1 | 161,97 | 7.288,65 | RA |
| 1.2.2. | Composição | COMP 09 | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO - APENAS MÃO DE OBRA | M | 6,00 | 35,52 | BDI 1 | 47,00 | 282,00 | RA |
| 1.2.3. | Composição | COMP 10 | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS - APENAS MÃO DE OBRA - DOIS LADOS | M | 6,00 | 17,90 | BDI 1 | 23,69 | 142,14 | RA |
| 1.2.4. | Composição | COMP 11 | CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO - APENAS MÃO DE OBRA | M² | 40,50 | 57,18 | BDI 1 | 75,67 | 3.064,64 | RA |
| 1.2.5. | Composição | COMP 12 | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO - APENAS MÃO DE OBRA - DOIS LADOS | M | 6,00 | 51,70 | BDI 1 | 68,41 | 410,46 | RA |
| 1.2.6. | Composição | COMP 13 | PINTURA DE PONTE | M | 30,00 | 47,28 | BDI 1 | 62,57 | 1.877,10 | RA |
| 1.3. | | | AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO SIMPLES - MATERIAL E MÃO DE OBRA - 6,00 METROS | | | | | - | 65.154,39 | |
| 1.3.1. | Composição | COMP 40 | FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO | JG x M | 3,00 | 1.509,09 | BDI 1 | 1.996,98 | 5.990,94 | RA |
| 1.3.2. | Composição | COMP 34 | CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF) | M | 3,00 | 1.330,50 | BDI 1 | 1.760,65 | 5.281,95 | RA |
| 1.3.3. | Composição | COMP 35 | CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES (INCLUSIVE SUBVIGAS) | M | 6,00 | 2.883,67 | BDI 1 | 3.815,96 | 22.895,76 | RA |
| 1.3.4. | Composição | COMP 36 | CONSTRUÇÃO DE TRAVESSEIROS | M | 10,00 | 1.286,65 | BDI 1 | 1.702,62 | 17.026,20 | RA |
| 1.3.5. | Composição | COMP 37 | CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO | M | 6,00 | 1.237,80 | BDI 1 | 1.637,98 | 9.827,88 | RA |
| 1.3.6. | Composição | COMP 38 | CONSTRUÇÃO DE RODEIRO | M | 6,00 | 321,65 | BDI 1 | 425,64 | 2.553,84 | RA |
| 1.3.7. | Composição | COMP 39 | CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS | M | 6,00 | 198,72 | BDI 1 | 262,97 | 1.577,82 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM VIGAMENTO SIMPLES | | | |
| LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE | DATA BASE 05-22 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM | MUNICÍPIO / UF Corquinho/MS | BDI 1 32,33% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| AMPLIAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA COM EXTENSÃO DE 06,00 EM VIGAMENTO SIMPLE | | | | | | | | | 82.229,42 |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Corquinho/MS

Local

quinta-feira, 7 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Thiago Sanches Alves Corrêa

CREA/CAU: 11.027/D-MS

ART/RRT: 0

RECURSO
↓