

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	DESMONTAGEM DE GUIA DE RODAS EM MADEIRA DE LEI (0,15 x 0,15m)	M		3,52	3,89
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	16,30	17,96
Composição	COMP 02	DESMONTAGEM DE RODEIRO EM MADEIRA DE LEI (0,30 x 0,08m)	M		7,04	7,79
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	16,30	17,96
Composição	COMP 03	DESMONTAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI (0,16 x 0,07m)	M		10,56	11,68
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	16,30	17,96
Composição	COMP 04	DESMONTAGEM DE LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30) - VIGAMENTO SIMPLES E SUB VIGA	M		17,63	19,50
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,3	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2	0,07	0,07
Composição	COMP 05	DESMONTAGEM DE TRAVESSERO SUPERIOR/INTERMEDIÁRIO EM MADEIRA DE LEI (0,25 x0,30)	M		21,15	23,39
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,4	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2	0,07	0,07
Composição	COMP 06	DESMONTAGEM DE LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30) - VIGAMENTO ARMADO INCLUSIVE PENDURAL, ESCORAS	M		176,38	195,03
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	4	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
Composição	COMP 07	DESMONTE DE CAIXÃO DE ATERRO EM MADEIRA DE LEI (0,20 x 0,06m) - TESTEIRA DE 4,5	M		51,58	56,97
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,3	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,7	0,07	0,07
Composição	COMP 08	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES E SUB VIGA - APENAS MÃO DE OBRA	M		122,40	135,30
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,7	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,3	0,07	0,07
Composição	COMP 09	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO - APENAS MÃO DE OBRA	M		35,52	39,30
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,30	17,96
Composição	COMP 10	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS - APENAS MÃO DE OBRA - DOIS LADOS	M		17,90	19,82
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,30	17,96
Composição	COMP 11	CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO - APENAS MÃO DE OBRA	M²		57,18	61,25
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1333	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,30	17,96
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,277	31,39	31,39
SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0,954	11,40	11,40
Composição	COMP 12	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO - APENAS MÃO DE OBRA - DOIS LADOS	M		51,70	54,40
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1333	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	16,30	17,96
SINAPI-I	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,277	31,39	31,39
SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	1,5903	11,40	11,40
Composição	COMP 13	PINTURA DE PONTE	M		47,28	52,30
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3333	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3333	16,30	17,96
SINAPI-I	11609	SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO	L	0,004	8,69	8,69
Composição	COMP 14	CONSTRUÇÃO DE PENDURAL EM MADEIRA - APENAS MÃO DE OBRA	M		112,96	125,38
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	22,97	25,63
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	21,76	24,42
Composição	COMP 15	CONSTRUÇÃO DE CARRAPATO EM MADEIRA DE LEI - APENAS MÃO DE OBRA	M		73,31	81,66
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	22,97	25,63
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	21,76	24,42
Composição	COMP 16	CONSTRUÇÃO DE LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30M) PORTICO - APENAS MÃO DE OBRA	M		96,66	107,42
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	22,97	25,63
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	21,76	24,42
Composição	COMP 17	CONSTRUÇÃO DE TRANSVERSINA EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30) TRAVESSEIRO	M		129,26	143,34
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	22,97	25,63
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	21,76	24,42
Composição	COMP 18	CONSTRUÇÃO DE VIGA CENTRAL EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30M) - VIGAMENTO ARMADO	M		145,56	161,30
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	22,97	25,63
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	21,76	24,42
Composição	COMP 19	CONSTRUÇÃO DE ESCORA PARA APOIO DO PENDURAL	M		10,96	12,13
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
Composição	COMP 20	CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA	M³		128,98	135,64
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	1	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1	0,07	0,07
SINAPI-I	14439	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	13,42	5,06	5,06
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	22,97	25,63
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1	21,76	24,42
SINAPI-I	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,15	25,43	25,43
Composição	COMP 21	CANTEIRO DE OBRAS	UNID		11.333,40	11.478,68
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1	830,00	830,00
SINAPI-I	10779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1	1.037,50	1.037,50
SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8	915,42	933,58
SINAPI	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	CHI	18	10,50	10,50
SINAPI	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	CHP	6	325,59	325,59

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	COMP 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID		1.470,18	1.530,50
SINAPI	91395	CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	8	42,03	44,51
SINAPI	73467	CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	6	162,43	164,91
SINAPI-I	4097	MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS	H	8	19,92	23,12
Composição	COMP 23	DESMONTAGEM DE ESTEIO SEM REAPROVEITAMENTO	M		7,04	7,79
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	16,30	17,96
Composição	COMP 24	PRANCHA DE 0,06 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 25	PRANCHA DE 0,16 X 0,06 M(MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 26	PRANCHA DE 0,16 X 0,08 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 27	PRANCHA DE 0,16 X 0,08 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 28	VIGA DE 0,15 X 0,15 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 29	VIGA DE 0,15 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 30	VIGA DE 0,20 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 31	VIGA DE 0,25 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 32	VIGA DE 0,25 X 0,25 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 33	VIGA DE 0,25 X 0,30 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98
Composição	COMP 34	CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF)	M		1.330,50	1.339,88
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF. 07/2016	CHI	0,8	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	0,6	0,07	0,07
Composição	COMP 33	VIGA DE 0,25 X 0,30 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,58	12,65	12,65
Composição	COMP 35	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES (INCLUSIVE SUBVIGAS)	M		2.883,67	2.893,05
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF. 07/2016	CHI	0,8	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	0,6	0,07	0,07
Composição	COMP 33	VIGA DE 0,25 X 0,30 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	10,3488	12,65	12,65
Composição	COMP 36	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSEIROS	M		1.286,65	1.292,30
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	16,30	17,96
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF. 07/2016	CHI	0,5	0,04	0,04
SINAPI	95139	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF. 07/2016	CHP	0,3	0,07	0,07
Composição	COMP 32	VIGA DE 0,25 X 0,25 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	0,3125	12,65	12,65
Composição	COMP 37	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO	M		1.237,80	1.241,58
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	16,30	17,96
Composição	COMP 26	PRANCHA DE 0,16 X 0,08 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	5070	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	KG	2,5	26,20	26,20
Composição	COMP 38	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO	M		321,65	323,57
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,30	17,96
Composição	COMP 24	PRANCHA DE 0,06 X 0,20 M (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,072	93,98	93,98

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,277	31,39	31,39
SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0,954	11,40	11,40
Composição	COMP 39	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS	M		198,72	200,64
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,30	17,96
Composição	COMP 28	VIGA DE 0,15 X 0,15 M (MADEIRA SERRADA)	M³	0,045	3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	4335	PARAFUSO FRANCÉS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA	UN	0,1863	17,18	17,18
Composição	COMP 40	FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO	JG x M		1.509,09	1.524,70
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0166	17,97	20,53
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	18,93	21,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	16,30	17,96
SINAPI	89218	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	1,33	79,34	85,54
SINAPI	89843	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	1	208,58	214,78
Composição	COMP 41	ESTEIOS (MADEIRA SERRADA)	M³	0,3	3.947,16	3.947,16
Composição	COMP 41	ESTEIOS (MADEIRA SERRADA)	M³		3.947,16	3.947,16
SINAPI-I	14580	PRANCHA O NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	42	93,98	93,98

06/07/2022

Data

Responsável Técnico: Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA/CAU: 11.027/D-MS