



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.204,98	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.204,98	
1.1.1.	Composição	COMP.016	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M (74209/1)	M²	8,00	320,14	BDI 1	397,68	3.181,44	RA
1.1.2.	Composição	IUD20017	Ligação Provisória de Água	UNID.	1,00	592,56	BDI 1	736,08	736,08	RA
1.1.3.	COMPOSIÇÃO	COMP.011	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA	UNID.	1,00	2.577,99	BDI 1	3.202,38	3.202,38	RA
1.1.4.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00	457,03	BDI 1	567,72	2.270,88	RA
1.1.5.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	585,00	BDI 1	726,69	2.906,76	RA
1.1.6.	Composição	IUI00003	Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete , conforme ABNT NBR-7678	UNID.	8,00	292,57	BDI 1	363,43	2.907,44	RA
2.			DRENAGEM					-	578.514,96	
2.1.			DRENAGEM TERRAPLENAGEM					-	176.787,35	
2.1.1.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	443,76	6,89	BDI 1	8,56	3.798,59	RA
2.1.2.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.335,70	4,77	BDI 1	5,93	13.850,70	RA
2.1.3.	SINAPI	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	450,83	4,27	BDI 1	5,30	2.389,40	RA
2.1.4.	SINAPI	101572	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	2.824,68	14,42	BDI 1	17,91	50.590,02	RA
2.1.5.	SINAPI	101573	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	425,97	21,30	BDI 1	26,46	11.271,17	RA
2.1.6.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	476,28	5,02	BDI 1	6,24	2.971,99	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44	
2.1.7.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.667,03	1,90	BDI 1	2,36	3.934,19	RA
2.1.8.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	96,23	172,28	BDI 1	214,01	20.594,18	RA
2.1.9.	SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	14,18	136,17	BDI 1	169,15	2.398,55	RA
2.1.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.312,30	1,75	BDI 1	2,17	7.187,69	RA
2.1.11.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.728,70	0,69	BDI 1	0,86	6.646,68	RA
2.1.12.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	393,20	20,78	BDI 1	25,81	10.148,49	RA
2.1.13.	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.083,70	14,03	BDI 1	17,43	36.318,89	RA
2.1.14.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	387,02	9,75	BDI 1	12,11	4.686,81	RA
2.2.			DRENAGEM DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS					-	401.727,61	
2.2.1.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	280,84	48,45	BDI 1	60,18	16.900,95	RA
2.2.2.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	280,84	54,12	BDI 1	67,23	18.880,87	RA
2.2.3.	SINAPI-I	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	614,65	86,32	BDI 1	107,23	65.908,92	RA
2.2.4.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	614,65	78,50	BDI 1	97,51	59.934,52	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44	
2.2.5.	SINAPI-I	7750	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM	M	88,63	341,09	BDI 1	423,70	37.552,53	RA
2.2.6.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	88,63	105,04	BDI 1	130,48	11.564,44	RA
2.2.7.	SINAPI	101014	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	50,55	28,80	BDI 1	35,78	1.808,68	RA
2.2.8.	SINAPI	101463	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	213,04	31,52	BDI 1	39,15	8.340,52	RA
2.2.9.	SINAPI	101465	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	T	47,24	18,50	BDI 1	22,98	1.085,58	RA
2.2.10.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.324,90	1,49	BDI 1	1,85	17.251,07	RA
2.2.11.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21.758,10	0,58	BDI 1	0,72	15.665,83	RA
2.2.12.	Composição	IUD20013	PV-1 - Poço-de-visita 2,32x2,32m, em alv. de tij. com. de 1 vez ass. e rev. intern. com arg. de cim. e areia 1:3, last. de brita 12cm, berço 18cm em conc. fck=15MPa, laje de 12cm em conc. armado fck=20MPa, incl. forma, esc. manual e reat. apilado.	UNID.	9,00	5.779,56	BDI 1	7.179,37	64.614,33	RA
2.2.13.	SINAPI	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	9,42	805,02	BDI 1	1.000,00	9.420,00	RA
2.2.14.	SINAPI-I	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	9,00	647,25	BDI 1	804,01	7.236,09	RA
2.2.15.	Composição	IUD20006	BLSC- Boca-de-lobo Simples em concreto simples fck 20 MPA, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelha FoFo tipo pesada conforme projeto	UNID	12,00	1.263,46	BDI 1	1.569,47	18.833,64	RA
2.2.16.	Composição	IUD20007	BLDC- Boca-de-lobo dupla, em concreto simples fck 20 mpa, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor e grelhas em FoFo tipo pesada, conforme projeto.	UNID.	14,00	2.060,28	BDI 1	2.559,28	35.829,92	RA
2.2.17.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	997,50	1,75	BDI 1	2,17	2.164,58	RA
2.2.18.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.327,50	0,69	BDI 1	0,86	2.001,65	RA
2.2.19.	COMPOSIÇÃO	IUD20036	Dissipador em concreto armado - Tipo 01 - vazão até 2m³/s	UNID.	1,00	5.420,62	BDI 1	6.733,49	6.733,49	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44	
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	632.224,54	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (Terraplenagem)					-	246.995,04	
3.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	2.233,89	9,57	BDI 1	11,89	26.560,95	RA
3.1.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.164,00	1,75	BDI 1	2,17	22.055,88	RA
3.1.3.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	2.904,06	1,11	BDI 1	1,38	4.007,60	RA
3.1.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6.296,93	0,85	BDI 1	1,06	6.674,75	RA
3.1.5.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	718,86	9,57	BDI 1	11,89	8.547,25	RA
3.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.516,00	1,75	BDI 1	2,17	5.459,72	RA
3.1.7.	SINAPI	100564	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	921,61	68,50	BDI 1	85,09	78.419,79	RA
3.1.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.809,84	1,75	BDI 1	2,17	49.497,35	RA
3.1.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53.222,97	0,69	BDI 1	0,86	45.771,75	RA
3.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (Revestimento)					-	305.838,70	
3.2.1.	COMPOSIÇÃO	COMP.018	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM CM-IMPRIMA.(BASE SINAPI 96401)	M²	5.349,32	5,17	BDI 1	6,42	34.342,63	RA
3.2.2.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	192,58	1,40	BDI 1	1,74	335,09	RA
3.2.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	449,34	0,56	BDI 1	0,70	314,54	RA
3.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	160,47	1.251,50	BDI 1	1.554,61	249.468,27	RA
3.2.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	160,47	6,38	BDI 1	7,93	1.272,53	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44	
3.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.813,80	1,75	BDI 1	2,17	10.445,95	RA
3.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.232,20	0,69	BDI 1	0,86	9.659,69	RA
3.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	79.390,80	
3.3.1.	Composição	IUP30001	MEIO-FIO COM SARGETA, CONCRETO FCK= 15 MPA, SEÇÃO 615 CM², MOLDADO NO LOCAL, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E PINTURA A CAL EM UMA DEMÃO.	M	1.406,05	41,09	BDI 1	51,04	71.764,79	RA
3.3.2.	Composição	IUP30006	Tento (acabamento de limpa-rodas), concreto fck = 15 MPa, seção 330 cm², moldado no local, inclusive escavação	M	42,00	24,00	BDI 1	29,81	1.252,02	RA
3.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.526,09	1,75	BDI 1	2,17	3.311,62	RA
3.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.560,89	0,69	BDI 1	0,86	3.062,37	RA
4.			CALÇADAS E ACESSIBILIDADES					-	108.114,34	
4.1.			CALÇADAS E ACESSIBILIDADES					-	108.114,34	
4.1.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.576,30	0,09	BDI 1	0,11	173,39	RA
4.1.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	204,92	5,02	BDI 1	6,24	1.278,70	RA
4.1.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	717,22	1,75	BDI 1	2,17	1.556,37	RA
4.1.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	110,34	666,87	BDI 1	828,39	91.404,55	RA
4.1.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.356,99	1,75	BDI 1	2,17	5.114,67	RA
4.1.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.499,63	0,69	BDI 1	0,86	4.729,68	RA
4.1.7.	Composição	IUP30008	Piso tátil direcional e de alerta com ladrilho hidráulico de 20x20x2,0 cm, em concreto simples fck = 35MPa (NBR 9050 e com o Decreto 5296), incluindo fornecimento e assentamento com argamassa ou cimento colante sobre coxim preparado no piso rústico	M	140,40	21,52	BDI 1	26,73	3.752,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44	
4.1.8.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	29,49	1,49	BDI 1	1,85	54,56	RA
4.1.9.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	68,79	0,58	BDI 1	0,72	49,53	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	25.472,12	
5.1.			SINALIZAÇÃO PERMANENTE					-	25.472,12	
5.1.1.	Composição	COMP.019	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (SINAPI 72947)	M²	154,13	20,58	BDI 1	25,56	3.939,56	RA
5.1.2.	Composição	IUS20001	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36m²), e fixado com base de concreto não estrutural.	UNID.	26,00	534,33	BDI 1	663,74	17.257,24	RA
5.1.3.	Composição	COMP.017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA 45X20CM EM CHAPA DE AÇO, NUM MESMO POSTE METÁLICO DN 50mm, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÕES E FIXADO EM BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	7,00	491,68	BDI 1	610,76	4.275,32	RA
6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	59.638,50	
6.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	59.638,50	
6.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140,00	92,50	BDI 1	114,90	16.086,00	RA
6.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	19,96	BDI 1	24,79	7.437,00	RA
6.1.3.	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	31,86	BDI 1	39,58	8.707,60	RA
6.1.4.	SINAPI	88249	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	25,72	BDI 1	31,95	7.029,00	RA
6.1.5.	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260,00	22,03	BDI 1	27,37	7.116,20	RA
6.1.6.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00	22,48	BDI 1	27,92	9.213,60	RA
6.1.7.	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00	9,88	BDI 1	12,27	4.049,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MS _____



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 905800/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira	MUNICÍPIO / UF MS	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica e Drenagem Urbana - Rua Paraná-entre Av Paulo Vieira Barbosa e Rua Duque de Caxias									1.419.169,44

Local

quinta-feira, 28 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Paulo Ricardo Wochner da Silva

CREA/CAU: 63117

ART/RRT: 0

RECURSO
←