

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 24,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									162.249,09	
1.			AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR					-	162.249,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.618,72	
1.1.1.	Composição	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M²	4,00	551,63	BDI 1	689,37	2.757,48	RA
1.1.2.	Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	KW	1.000,00	0,85	BDI 1	1,06	1.060,00	RA
1.1.3.	Composição	COMP 03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³	20,00	5,20	BDI 1	6,50	130,00	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,00	55,79	BDI 1	69,72	4.671,24	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	1.188,93	
1.2.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,72	538,59	BDI 1	673,08	1.157,70	RA
1.2.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,58	2,91	BDI 1	3,64	31,23	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					-	165,58	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,54	76,19	BDI 1	95,21	146,62	RA
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,56	5,57	BDI 1	6,96	17,82	RA
1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,03	30,37	BDI 1	37,95	1,14	RA
1.4.			FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS					-	4.828,92	
1.4.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	82,41	BDI 1	102,99	2.471,76	RA
1.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,56	30,47	BDI 1	38,08	97,48	RA
1.4.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,76	143,13	BDI 1	178,87	1.030,29	RA
1.4.4.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,32	15,57	BDI 1	19,46	64,61	RA
1.4.5.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,18	13,81	BDI 1	17,26	89,41	RA
1.4.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,29	17,63	BDI 1	22,03	28,42	RA
1.4.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,86	712,85	BDI 1	890,85	766,13	RA
1.4.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,86	261,29	BDI 1	326,53	280,82	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 24,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									162.249,09	
1.5.			FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES - ARRIMO					-	16.622,91	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,92	76,19	BDI 1	95,21	278,01	RA
1.5.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,86	5,57	BDI 1	6,96	33,83	RA
1.5.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,46	30,37	BDI 1	37,95	55,41	RA
1.5.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,86	29,33	BDI 1	36,65	178,12	RA
1.5.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,58	75,58	BDI 1	94,45	1.377,08	RA
1.5.6.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,39	15,57	BDI 1	19,46	747,07	RA
1.5.7.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,79	17,63	BDI 1	22,03	458,00	RA
1.5.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,46	705,89	BDI 1	882,15	1.287,94	RA
1.5.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,46	261,29	BDI 1	326,53	476,73	RA
1.5.10.	SINAPI	98655	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	14,30	656,42	BDI 1	820,33	11.730,72	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA - PILARES MATALICOS E TESOURAS					-	42.453,76	
1.6.1.	Composição	COMP 04	PILARES EM ESTRUTURA DE AÇO PERFIL U 100X40 CHAPA 3/8'	UNID	4,00	1.505,30	BDI 1	1.881,17	7.524,68	RA
1.6.2.	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.529,26	11,05	BDI 1	13,81	34.929,08	RA
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	16.271,81	
1.7.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	86,80	87,90	BDI 1	109,85	9.534,98	RA
1.7.2.	Composição	COMP 05	CUMEEIRA PARA TELHA METALICA	M	5,60	97,53	BDI 1	121,88	682,53	RA
1.7.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	86,80	55,81	BDI 1	69,75	6.054,30	RA
1.8.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	18.465,04	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 24,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									162.249,09	
1.8.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	157,12	88,28	BDI 1	110,32	17.333,48	RA
1.8.2.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	34,30	26,40	BDI 1	32,99	1.131,56	RA
1.9.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	19.836,25	
1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	314,24	4,08	BDI 1	5,10	1.602,62	RA
1.9.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	314,24	34,98	BDI 1	43,71	13.735,43	RA
1.9.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	180,00	20,00	BDI 1	24,99	4.498,20	RA
1.10.			ESQUADRIAS/PORTÃO					-	8.537,76	
1.10.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	803,83	BDI 1	1.004,55	6.027,30	RA
-	SINAPI-I	37563	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRI, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	-	519,80	BDI 1	649,59	-	RA
1.10.2.	Composição	COMP 06	VIDRO LISO ESP 4 MM	M²	6,00	334,81	BDI 1	418,41	2.510,46	RA
1.11.			PINTURAS INTERNAS					-	4.039,73	
1.11.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	157,12	2,44	BDI 1	3,05	479,22	RA
1.11.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	157,12	15,21	BDI 1	19,01	2.986,85	RA
1.11.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	18,00	25,50	BDI 1	31,87	573,66	RA
1.12.			PISO EM CONCRETO ARMADO - CALÇADA EXTERNA					-	11.110,28	
1.12.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	143,00	46,97	BDI 1	58,70	8.394,10	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 24,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									162.249,09	
-	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	-	133,91	BDI 1	167,35	-	RA
-	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	-	35,40	BDI 1	44,24	-	RA
1.12.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	21,30	102,04	BDI 1	127,52	2.716,18	RA
1.13.			ADMINISTRAÇÃO					-	10.109,40	
1.13.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	104,80	BDI 1	130,97	7.858,20	RA
1.13.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	22,52	BDI 1	28,14	2.251,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS

Local

terça-feira, 27 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Thiago Sanches Alves Corrêa

CREA/CAU: 11.027/D-MS

ART/RRT: 0

RECURSO
↓