

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									164.791,60	
1.			AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR						164.791,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMARES						-	8.783,94
1.1.1.	Composição	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M²	4,00	545,45	BDI 1	716,99	2.867,96	RA
1.1.2.	Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	KW	1.000,00	0,85	BDI 1	1,12	1.120,00	RA
1.1.3.	Composição	COMP 03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³	20,00	5,20	BDI 1	6,84	136,80	RA
1.1.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,00	52,90	BDI 1	69,54	4.659,18	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						-	1.135,29
1.2.1.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,72	489,00	BDI 1	642,79	1.105,60	RA
1.2.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	8,58	2,63	BDI 1	3,46	29,69	RA
1.3.			MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES						-	157,56
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,54	68,95	BDI 1	90,63	139,57	RA
1.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,56	5,02	BDI 1	6,60	16,90	RA
1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,03	27,67	BDI 1	36,37	1,09	RA
1.4.			FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS						-	4.835,17
1.4.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24,00	78,17	BDI 1	102,75	2.466,00	RA
1.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	2,56	29,15	BDI 1	38,32	98,10	RA
1.4.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,76	133,90	BDI 1	176,01	1.013,82	RA
1.4.4.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,32	15,24	BDI 1	20,03	66,50	RA
1.4.5.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,18	13,60	BDI 1	17,88	92,62	RA
1.4.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,29	16,94	BDI 1	22,27	28,73	RA
1.4.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	0,86	710,27	BDI 1	933,65	802,94	RA
1.4.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,86	235,71	BDI 1	309,84	266,46	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									164.791,60	
1.5.			FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES - ARRIMO					-	16.921,59	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,92	68,95	BDI 1	90,63	264,64	RA
1.5.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,86	5,02	BDI 1	6,60	32,08	RA
1.5.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1,46	27,67	BDI 1	36,37	53,10	RA
1.5.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	4,86	28,14	BDI 1	36,99	179,77	RA
1.5.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,58	71,77	BDI 1	94,34	1.375,48	RA
1.5.6.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,39	15,24	BDI 1	20,03	768,95	RA
1.5.7.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,79	16,94	BDI 1	22,27	462,99	RA
1.5.8.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,46	704,00	BDI 1	925,41	1.351,10	RA
1.5.9.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,46	235,71	BDI 1	309,84	452,37	RA
1.5.10.	SINAPI	98655	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	14,30	637,38	BDI 1	837,84	11.981,11	RA
1.6.			SUPERESTRUTURA - PILARES MATALICOS E TESOURAS					-	44.384,30	
1.6.1.	Composição	COMP 04	PILARES EM ESTRUTURA DE AÇO PERFIL U 100X40 CHAPA 3/8'	UNID	4,00	1.471,15	BDI 1	1.933,83	7.735,32	RA
1.6.2.	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.529,26	11,02	BDI 1	14,49	36.648,98	RA
1.7.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	16.972,54	
1.7.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	86,80	87,49	BDI 1	115,01	9.982,87	RA
1.7.2.	Composição	COMP 05	CUMEEIRA PARA TELHA METALICA	M	5,60	96,41	BDI 1	126,73	709,69	RA
1.7.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	86,80	55,04	BDI 1	72,35	6.279,98	RA
1.8.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	18.189,42	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									164.791,60	
1.8.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	157,12	82,65	BDI 1	108,64	17.069,52	RA
1.8.2.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	34,30	24,84	BDI 1	32,65	1.119,90	RA
1.9.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	19.994,83	
1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	314,24	3,85	BDI 1	5,06	1.590,05	RA
1.9.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	314,24	33,10	BDI 1	43,51	13.672,58	RA
1.9.3.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	180,00	20,00	BDI 1	26,29	4.732,20	RA
1.10.			ESQUADRIAS/PORTÃO					-	8.838,90	
1.10.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	788,00	BDI 1	1.035,83	6.214,98	RA
-	SINAPI-I	37563	PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	M2	-	519,80	BDI 1	683,28	-	RA
1.10.2.	Composição	COMP 06	VIDRO LISO ESP 4 MM	M²	6,00	332,69	BDI 1	437,32	2.623,92	RA
1.11.			PINTURAS INTERNAS					-	4.051,44	
1.11.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	157,12	2,32	BDI 1	3,05	479,22	RA
1.11.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	157,12	14,63	BDI 1	19,23	3.021,42	RA
1.11.3.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	18,00	23,28	BDI 1	30,60	550,80	RA
1.12.			PISO EM CONCRETO ARMADO - CALÇADA EXTERNA					-	11.317,42	
1.12.1.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	143,00	45,33	BDI 1	59,59	8.521,37	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Mercado do Produtor			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Ampliação do Mercado do Produtor	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Ampliação do Mercado do Produtor									164.791,60	
-	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	-	132,80	BDI 1	174,57	-	RA
-	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	-	35,18	BDI 1	46,24	-	RA
1.12.2.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	21,30	99,86	BDI 1	131,27	2.796,05	RA
1.13.			ADMINISTRAÇÃO					-	9.209,20	
1.13.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	90,51	BDI 1	118,98	7.138,80	RA
1.13.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	19,69	BDI 1	25,88	2.070,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS

Local

terça-feira, 27 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Thiago Sanches Alves Corrêa

CREA/CAU: 11.027/D-MS

ART/RRT: 0

RECURSO
↓