

COMPOSIÇÕES

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA	M²		545,45	551,63
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,94	7,94
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,48	7,48
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	445,00	445,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	25,43	25,43
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	374,49	382,11
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,20	23,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,43	19,26
Composição	COMP 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	KW		0,85	0,85
Cotação	COT 02	LIGAÇÃO DE LUZ E FORÇA	KW	1	0,85	0,85
Composição	COMP 03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³		5,20	5,20
Cotação	COT 01	LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M ³	1	5,20	5,20
Composição	COMP 04	PILARES EM ESTRUTURA DE AÇO PERFIL U 100X40 CHAPA 3/8'	UNID		1.471,15	1.505,30
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	17,55	19,55
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	22,14	24,58
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	1,6	9,19	9,35
SINAPI	93402	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,8	275,66	278,47
SINAPI	93403	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,2	50,88	53,69
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,005	43,50	43,50
SINAPI-I	43692	PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	KG	83,28	11,38	11,38
Composição	COMP 05	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA	M		96,41	97,53
SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	1	89,02	89,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2090000	17,43	19,26
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	21,01	23,43
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0063000	21,98	24,46
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0087000	20,88	23,36
Composição	COMP 06	VIDRO LISO ESP 4 MM	M²		332,69	334,81
SINAPI-I	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO	M2	1	173,33	173,33
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,01	11,02	11,02
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,25	21,37
SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	7	20,00	20,00

22/09/2022

Data

Responsável Técnico: Thiago Sanches Alves Corrêa
CREA/CAU: 11.027/D-MS