

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corguinho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR	MUNICÍPIO / UF Corguinho/MS	BDI 1 28,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR									236.781,79	
1.			REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR						-	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO						-	26.769,60
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	90,51	BDI 1	116,59	18.654,40	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	19,69	BDI 1	25,36	8.115,20	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	23.054,76
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00	3.660,45	BDI 1	4.715,39	18.861,56	RA
1.2.2.	COTAÇÃO	COT 02	LIGAÇÃO DE ENERGIA	KW	600,00	0,85	BDI 1	1,09	654,00	RA
1.2.3.	COTAÇÃO	COT 01	LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M³	40,00	5,20	BDI 1	6,70	268,00	RA
1.2.4.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00	52,90	BDI 1	68,15	3.271,20	RA
1.3.			PINTURA DO CRISTO E BASE						-	2.535,07
1.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00	2,32	BDI 1	2,99	299,00	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	14,63	BDI 1	18,85	1.885,00	RA
1.3.3.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	7,20	37,85	BDI 1	48,76	351,07	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO DECK						-	159.600,60
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	DECK EM MADEIRA TRATADA - IMPERMEABILIZADA E ENVERNIZADA	M2	144,00	584,99	BDI 1	753,58	108.515,52	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	GUARDA CORPO EM MADEIRA COM ALTURA DE 1,20 METROS	ML	53,00	606,33	BDI 1	781,07	41.396,71	RA
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	BANCOS DE MADEIRA	UNIDADE	4,00	1.384,54	BDI 1	1.783,56	7.134,24	RA
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 05	ESCADA DE ACESSO	UNIDADE	1,00	976,30	BDI 1	1.257,67	1.257,67	RA
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 06	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	1,00	1.006,41	BDI 1	1.296,46	1.296,46	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO CRISTO						-	24.821,76
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 07	LUMINÁRIA DE LED MODELO LSI 4800 COM PAINEL SOLAR 21W	UN	4,00	2.466,52	BDI 1	3.177,37	12.709,48	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 08	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO ATÉ H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	2.350,62	BDI 1	3.028,07	12.112,28	RA
-			(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Corguinho/MS
Local
quarta-feira, 19 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINE SANCHES ROCHA
CREA/CAU: A128307-3
ART/RRT: 12329360