

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO									280.326,22	
1.			FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO					-	280.326,22	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.477,30	
1.1.0.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	500,56	BDI 1	653,83	5.230,64	OU
1.1.0.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	860,00	BDI 1	1.123,33	2.246,66	OU
1.2.			CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO					-	182.934,90	
1.2.1.			SERVIÇOS EM TERRA					-	1.864,10	
1.2.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	10,08	100,42	BDI 1	131,17	1.322,19	OU
1.2.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	25,20	2,30	BDI 1	3,00	75,60	OU
1.2.1.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,72	40,48	BDI 1	52,87	355,29	RA
1.2.1.0.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.	M3	0,42	191,51	BDI 1	250,15	105,06	OU
1.2.1.0.5.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	8,40	0,54	BDI 1	0,71	5,96	OU
1.2.2.			FUNDAÇÃO					-	16.896,52	
1.2.2.1.			CONCRETO ARMADO - ESTACAS E BLOCOS					-	6.158,27	
1.2.2.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	39,00	56,22	BDI 1	73,43	2.863,77	OU
1.2.2.1.2.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,41	16,42	BDI 1	21,45	116,04	OU
1.2.2.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,64	13,94	BDI 1	18,21	248,38	OU
1.2.2.1.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,10	28,18	BDI 1	36,81	3,68	OU
1.2.2.1.5.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	8,32	200,97	BDI 1	262,51	2.184,08	OU
1.2.2.1.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,83	684,70	BDI 1	894,36	742,32	OU
1.2.2.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					-	10.738,25	
1.2.2.2.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,42	28,18	BDI 1	36,81	15,46	OU

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO									280.326,22	
1.2.2.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	34,80	71,04	BDI 1	92,79	3.229,09	OU
1.2.2.2.3.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,10	14,87	BDI 1	19,42	1.380,76	OU
1.2.2.2.4.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	75,38	16,53	BDI 1	21,59	1.627,45	OU
1.2.2.2.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	51,83	13,94	BDI 1	18,21	943,82	OU
1.2.2.2.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,96	684,70	BDI 1	894,36	3.541,67	OU
1.2.3.			SUPERESTRUTURA					-	21.674,75	
1.2.3.1.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	5.553,78	
1.2.3.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,40	77,26	BDI 1	100,92	2.361,53	OU
1.2.3.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,88	12,52	BDI 1	16,35	1.731,14	OU
1.2.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,03	14,49	BDI 1	18,93	530,61	OU
1.2.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,78	913,30	BDI 1	1.192,95	930,50	OU
1.2.3.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS					-	6.654,58	
1.2.3.2.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,80	148,46	BDI 1	193,92	3.257,86	OU
1.2.3.2.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,18	14,26	BDI 1	18,63	618,14	OU
1.2.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,28	14,49	BDI 1	18,93	913,94	OU
1.2.3.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,83	12,52	BDI 1	16,35	847,42	OU

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO										280.326,22
1.2.3.2.5.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,84	927,10	BDI 1	1.210,98	1.017,22	OU
1.2.3.3.			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					-	526,87	
1.2.3.3.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,40	36,30	BDI 1	47,42	113,81	OU
1.2.3.3.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,40	49,41	BDI 1	64,54	413,06	OU
1.2.3.4.			FORRO DE PVC					-	8.939,52	
1.2.3.4.1.	SINAPI	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	72,00	82,41	BDI 1	107,64	7.750,08	OU
1.2.3.4.2.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC. COMPRIMENTO 6 M	M	48,00	5,58	BDI 1	7,29	349,92	OU
1.2.3.4.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	72,00	8,93	BDI 1	11,66	839,52	OU
1.2.4.			ALVENARIA E VEDAÇÃO					-	11.891,81	
1.2.4.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	82,44	78,48	BDI 1	102,51	8.450,92	OU
1.2.4.0.2.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	42,00	15,43	BDI 1	20,15	846,30	OU
1.2.4.0.3.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	92,40	21,50	BDI 1	28,08	2.594,59	OU
1.2.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.227,45	
1.2.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	21,00	44,75	BDI 1	58,45	1.227,45	OU
1.2.6.			ESQUADRIAS/PORTA E FERRAGENS					-	15.593,71	
1.2.6.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,16	784,48	BDI 1	1.024,69	2.213,33	OU
1.2.6.0.2.	Composição	COMP 15	VIDRO LISO ESP 4 MM	M²	2,16	309,34	BDI 1	404,06	872,77	OU
1.2.6.0.3.	SINAPI-I	11457	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	UN	8,00	47,37	BDI 1	61,87	494,96	OU
1.2.6.0.4.	SINAPI	91324	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00	751,03	BDI 1	981,00	7.848,00	RA

RECURSO

↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO										280.326,22
1.2.6.0.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	3,36	948,92	BDI 1	1.239,48	4.164,65	RA
1.2.7.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	40.919,50	
1.2.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	416,88	3,82	BDI 1	4,99	2.080,23	OU
1.2.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	416,88	33,01	BDI 1	43,12	17.975,87	OU
1.2.7.0.3.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	146,88	19,81	BDI 1	25,88	3.801,25	RA
1.2.7.0.4.	SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	119,70	21,50	BDI 1	28,08	3.361,18	OU
1.2.7.0.5.	SINAPI	104457	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	146,88	71,41	BDI 1	93,28	13.700,97	RA
1.2.8.			PISO CERÂMICO E CALÇADA EXTERNA					-	15.191,85	
1.2.8.0.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	72,00	48,89	BDI 1	63,86	4.597,92	OU
1.2.8.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	72,00	90,40	BDI 1	118,08	8.501,76	OU
1.2.8.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	4,80	90,40	BDI 1	118,08	566,78	OU
1.2.8.0.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,61	725,35	BDI 1	947,45	1.525,39	OU
1.2.9.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	12.922,56	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO									280.326,22	
1.2.9.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	72,00	24,01	BDI 1	31,36	2.257,92	OU
1.2.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	72,00	47,54	BDI 1	62,10	4.471,20	OU
1.2.9.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00	167,68	BDI 1	219,02	2.628,24	OU
1.2.9.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,00	51,58	BDI 1	67,37	1.616,88	OU
1.2.9.0.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	36,00	41,43	BDI 1	54,12	1.948,32	OU
1.2.10.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	7.592,55	
1.2.10.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	144,00	2,37	BDI 1	3,10	446,40	OU
1.2.10.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	144,00	14,36	BDI 1	18,76	2.701,44	OU
1.2.10.0.3.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	219,60	2,70	BDI 1	3,53	775,19	OU
1.2.10.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	219,60	12,79	BDI 1	16,71	3.669,52	OU
1.2.11.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	3.688,47	
1.2.11.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	6,38	BDI 1	8,33	499,80	OU
1.2.11.0.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	22,30	BDI 1	29,13	349,56	OU
1.2.11.0.3.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	12,83	BDI 1	16,76	268,16	OU
1.2.11.0.4.	SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	35,20	11,08	BDI 1	14,47	509,34	OU
1.2.11.0.5.	SINAPI	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,80	5,63	BDI 1	7,35	94,08	OU
1.2.11.0.6.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	4,63	BDI 1	6,05	96,80	OU
1.2.11.0.7.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	6,67	BDI 1	8,71	139,36	OU
1.2.11.0.8.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	23,52	BDI 1	30,72	92,16	OU

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO									280.326,22	
1.2.11.0.9.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	98,88	BDI 1	129,16	258,32	OU
1.2.11.0.10.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	48,71	BDI 1	63,63	127,26	OU
1.2.11.0.11.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	22,89	BDI 1	29,90	59,80	OU
1.2.11.0.12.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	263,81	BDI 1	344,59	344,59	OU
1.2.11.0.13.	SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	4,00	64,32	BDI 1	84,01	336,04	OU
1.2.11.0.14.	SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	4,00	72,87	BDI 1	95,18	380,72	OU
1.2.11.0.15.	SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	12,00	2,93	BDI 1	3,83	45,96	OU
1.2.11.0.16.	SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	4,00	16,56	BDI 1	21,63	86,52	OU
1.2.12.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	21.075,72	
1.2.12.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,00	66,77	BDI 1	87,21	523,26	OU
1.2.12.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,00	27,33	BDI 1	35,70	214,20	OU
1.2.12.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	20,23	BDI 1	26,42	792,60	OU
1.2.12.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	30,00	27,19	BDI 1	35,52	1.065,60	OU
1.2.12.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,00	37,81	BDI 1	49,39	1.778,04	OU
1.2.12.0.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	9,64	BDI 1	12,59	100,72	OU
1.2.12.0.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	29,52	BDI 1	38,56	308,48	OU
1.2.12.0.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	9,33	BDI 1	12,19	97,52	OU

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO									280.326,22	
1.2.12.0.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	15,53	BDI 1	20,29	162,32	OU
1.2.12.0.10.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	25,88	BDI 1	33,80	270,40	OU
1.2.12.0.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	28,41	BDI 1	37,11	296,88	OU
1.2.12.0.12.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	103,18	BDI 1	134,77	539,08	OU
1.2.12.0.13.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	43,04	BDI 1	56,22	224,88	OU
1.2.12.0.14.	SINAPI-I	40347	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM	UN	4,00	106,42	BDI 1	139,01	556,04	OU
1.2.12.0.15.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	49,25	BDI 1	64,33	385,98	OU
1.2.12.0.16.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	519,40	BDI 1	678,44	5.427,52	OU
1.2.12.0.17.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	18,64	BDI 1	24,35	97,40	OU
1.2.12.0.18.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTE). AF_12/2020_PA	UN	2,00	3.152,20	BDI 1	4.117,40	8.234,80	OU
1.2.13.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	9.125,80	
1.2.13.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	460,48	BDI 1	601,48	2.405,92	OU
1.2.13.0.2.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	243,08	BDI 1	317,51	1.587,55	OU
1.2.13.0.3.	SINAPI-I	11698	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)	UN	3,00	831,15	BDI 1	1.085,65	3.256,95	RA
1.2.13.0.4.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	3,00	212,50	BDI 1	277,57	832,71	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO										280.326,22
1.2.13.0.5.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	101,63	BDI 1	132,75	663,75	OU
1.2.13.0.6.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	4,00	30,52	BDI 1	39,87	159,48	OU
1.2.13.0.7.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	4,00	42,00	BDI 1	54,86	219,44	OU
1.2.14.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V					-	3.116,75	
1.2.14.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	382,37	BDI 1	499,45	499,45	OU
1.2.14.0.2.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	16,08	BDI 1	21,00	84,00	OU
1.2.14.0.3.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,41	BDI 1	94,58	94,58	OU
1.2.14.0.4.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	8,00	137,23	BDI 1	179,25	1.434,00	OU
1.2.14.0.5.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4,00	119,34	BDI 1	155,88	623,52	OU
1.2.14.0.6.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	8,00	36,48	BDI 1	47,65	381,20	OU
1.2.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	153,36	
1.2.15.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	72,00	1,63	BDI 1	2,13	153,36	OU
1.3.			FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL					-	82.741,02	
1.3.0.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	305,74	43,23	BDI 1	56,47	17.265,14	OU
1.3.0.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	305,74	1,27	BDI 1	1,66	507,53	OU
1.3.0.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 12	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	305,74	147,94	BDI 1	193,24	59.081,20	OU
1.3.0.0.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	458,61	0,36	BDI 1	0,47	215,55	OU
1.3.0.0.5.	SINAPI-I	4948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	8,00	542,76	BDI 1	708,95	5.671,60	OU
1.4.			ADMINISTRATIVO					-	7.173,00	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 30,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO TABOCO										280.326,22
1.4.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	89,49	BDI 1	116,89	4.675,60	OU
1.4.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	20,16	BDI 1	26,33	2.106,40	OU
1.4.0.0.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	21,28	BDI 1	27,80	278,00	OU
1.4.0.0.4.	SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	10,00	8,65	BDI 1	11,30	113,00	OU

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local

quarta-feira, 26 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: ENG CIVIL
ART/RRT: 0