

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO										82.075,53
1.			REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL						-	82.075,53
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	6.894,22
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	536,37	BDI 1	661,77	5.294,16	OU
1.1.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	648,43	BDI 1	800,03	1.600,06	OU
1.2.			REFORMA DEPOSITO - APENAS PARTE EXTERNA						-	1.593,55
1.2.1.			PINTURAS E ACABAMENTOS						-	1.593,55
1.2.1.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	41,40	2,81	BDI 1	3,47	143,66	OU
1.2.1.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,40	13,62	BDI 1	16,80	695,52	OU
1.2.1.3.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	14,22	43,00	BDI 1	53,05	754,37	OU
1.3.			FECHAMENTO ACADEMIA						-	22.223,82
1.3.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,40	45,03	BDI 1	55,56	4.578,14	OU
1.3.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	82,40	1,39	BDI 1	1,71	140,90	OU
1.3.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	82,40	143,14	BDI 1	176,61	14.552,66	OU
1.3.0.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	164,80	0,38	BDI 1	0,47	77,46	OU
1.3.0.5.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	5,04	462,29	BDI 1	570,37	2.874,66	OU
1.4.			PLAYGROUND						-	5.044,60
1.4.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32,00	45,03	BDI 1	55,56	1.777,92	OU
1.4.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	32,00	1,39	BDI 1	1,71	54,72	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,60	84,00	BDI 1	103,64	994,94	RA
1.4.0.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	576,00	2,98	BDI 1	3,68	2.119,68	RA
1.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,60	8,22	BDI 1	10,14	97,34	RA
1.5.			COBERTURA ACADEMIA - EXISTENTE						-	3.601,92
1.5.1.			DEMOLIÇÃO						-	957,72
1.5.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,00	50,14	BDI 1	61,86	742,32	OU

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO										82.075,53
1.5.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,00	2,91	BDI 1	3,59	215,40	OU
1.5.2.			RECUPERAÇÃO E PINTURA PISO					-	2.644,20	
1.5.2.1.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	30,00	48,07	BDI 1	59,31	1.779,30	OU
1.5.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	30,00	23,37	BDI 1	28,83	864,90	OU
1.6.			COBERTURA QUADRA ESPORTIVA - BOCHA X 2 LADOS COM PINTURA DO MEIO FIO					-	6.027,66	
1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	COBERTURA DE PISTA DA ÁREA DE BOCHA - ÁREA JOGADORES = 5,00 X 2,00	UN	2,00	2.392,83	BDI 1	2.952,27	5.904,54	OU
1.6.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	72,00	1,39	BDI 1	1,71	123,12	OU
1.7.			ILUMINAÇÃO ACADEMIA					-	26.930,73	
1.7.0.1.	SINAPI-H	42249	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	2,00	1.551,08	BDI 1	1.913,72	3.827,44	OU
1.7.0.2.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	156,05	BDI 1	192,53	385,06	RA
1.7.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,00	76,19	BDI 1	94,00	1.222,00	RA
1.7.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	13,00	30,86	BDI 1	38,08	495,04	RA
1.7.0.5.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,00	13,28	BDI 1	16,38	1.064,70	RA
1.7.0.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	15,95	BDI 1	19,68	2.558,40	RA
1.7.0.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	6,39	BDI 1	7,88	378,24	RA
1.7.0.8.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	665,70	BDI 1	821,34	6.570,72	RA
1.7.0.9.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00	320,50	BDI 1	395,43	6.326,88	RA
1.7.0.10.	Composição	COMP 04	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M²	1,00	2.699,75	BDI 1	3.330,95	3.330,95	RA
1.7.0.11.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	405,55	BDI 1	500,37	500,37	RA
1.7.0.12.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	73,20	BDI 1	90,31	270,93	RA
1.8.			CALÇADA EXTERNA					-	7.858,23	

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 10-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO									82.075,53	
1.8.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	108,36	1,16	BDI 1	1,43	154,95	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,50	754,49	BDI 1	930,89	6.050,79	RA
1.8.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,45	9,89	BDI 1	12,20	1.652,49	RA
1.9.			ADMINISTRATIVO					-	1.900,80	
1.9.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	109,01	BDI 1	134,50	1.345,00	OU
1.9.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	22,52	BDI 1	27,79	555,80	OU

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local

quarta-feira, 16 de novembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: ENG CIVIL
ART/RRT: 0