



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO

LOCAL: DISTRITO DO TABOCO - CORGUINHO - MS

1 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO

Fornecimento e colocação da placa de obra, será utilizada a instalação de água e de luz do balneário, locação da obra e locação de container para depósito e escritório durante a fase de obra.

2 – REFORMA DO DEPOSITO

Será feita apenas a parte externa com a pintura da alvenaria e das esquadrias existentes.

A alvenaria deverá receber pintura do tipo textura com a aplicação de fundo selador, as esquadrias receberão pintura com tinta esmalte sintético com 3 demãos.

A cor da tinta será definida pela fiscalização, as paredes antes do recebimento da pintura deverá estar lisa, sem imperfeições e todas os buracos (se houver) deverão ser cobertos antes do início de serviço de pintura.

3 – FECHAMENTO COM MOURÃO DE CONCRETO

O fechamento da academia será com mourões de concreto, seção “T” ponta inclinada, 10x10cm, espaçamento de 3 metros, cravados 0,50m, com 3 fios de arame farpado nº16 na parte curva e 4 fios de arame liso para travamento da tela e melhor fixação espaçados e distribuídos de forma a garantir uma boa fixação da tela para fechamento.

A tela de fechamento deverá ser galvanizada quadrangular ou losangular (o tipo deverá ser aprovado pela fiscalização) com fio 2,11 mm (14 BWG), malhas 5x5 cm com altura de 2 metros.

Abaixo da tela deverá ser executado uma mureta tipo meio fio (guia) com base de 15 cm e altura de 30 cm, devendo a tela ficar fixada dentro da mureta para garantir um melhor acabamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nos lugares determinados em projeto será executado portão em tela arame galvanizado nº 12, malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir.

4 – PLAYGROUND

Deverá ser executada uma mureta tipo meio fio (guia) com base de 15 cm e altura de 30 cm, após a sua execução deverá ser lançada areia para o playground.

Os brinquedos serão por conta da Prefeitura de Corguinho.

5 – COBERTURA ACADEMIA

Deverá ser demolida as duas alvenarias existentes da cobertura da academia.

O piso deverá ser reformado, com a aplicação de uma argamassa para a sua regularização.

Após a regularização, aplicar pintura com tinta acrílica 3 demãos na cor a ser definida pela fiscalização.

6 – COBERTURA

Serão instaladas 8 luminárias do tipo de jardim para iluminação da área de convívio conforme projeto.

A empresa deverá apresentar o tipo de luminária antes da sua instalação para a aprovação da fiscalização.

7 – CALÇADA EXTERNA

Deverá ser regularizada toda a área a executar a calçada de forma manualmente.

Após a regularização deverá ser compactado todo o material, de modo a evitar recalques na calçada.

A calçada deverá ser em concreto não armado com espessura mínima de 6 cm, fck de 20 Mpa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

8 - LIMPEZA

Limpeza geral da obra. A obra deverá ser entregue limpa.

THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA 11.027/D-MS