

2 TÉRREO
1 : 50

QUANTITATIVO MATERIAL PISO

MATERIAL	ÁREA Mº
(ESQ) - Soleira Pedra Preta São Gabriel	1,44
(PISO) ARGAMASSA NIVELANTE	1,44
(PISO) ARGAMASSA PARA PISO	354,24
(PISO) Cerâmica branca35x35cm	326,40
(PISO) Cerâmica externa 35x35cm	28,75
CONTRAPISO	57,35
GRAMA	122,07
IMPERMEABILIZAÇÃO	354,24
Piso cimentado desempenado	478,67
Total geral: 82	1724,56

QUANTITATIVO MATERIAL PAREDE

MATERIAL	ÁREA Mº
(ALV) ARGAMASSA COLANTE - INTERNO	60,37
(ALV) CHAPISCO	1547,24
(ALV) EMBOCO	1548,77
(ALV) MASSA PVA	580,34
(ALV) REBOCO	1547,36
(ALV) REVESTIMENTO 35X35	95,70
(ALV) TEXTURA ACRILICA	736,08
(ALV) TEXTURA ACRILICA ESCURA	2,60
(ALV) TINTA LATEX PVA	588,92
ARGAMASSA	35,26
BLOCO CERÂMICO (E = 9 cm)	762,61
BLOCO CERÂMICO (E = 19 cm)	89,83
IMPERMEABILIZAÇÃO	836,00
LÂ DE ROCHA 32 kg/m³	367,72
PLACAS DE GESSO ACARTONADO TIPO ST (E = 12,5 mm)	367,72
Total geral	9175,50

ANOTAÇÃO

1. A REPRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA É BASEADO NA LOCAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL. O MESMO NÃO SUBSTITUI OU PODE SER VALIDADE COMO PROJETO ESTRUTURAL.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM LOCO.
3. COTAS EM METROS, NÍVEIS EM METROS.
4. O DESPEJO DO ENTULHO DA OBRA, BEM COMO O MATERIAL DESCARTADO PELO MOVIMENTO DE TERRA DEVE SER FEITO EM LOCAL LICENCIADO PARA TAL FINALIDADE, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECIFICA.
5. SANITÁRIO ADAPTADO PARA PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÁ ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 9050/2020.
6. TODOS OS CORRIMÃOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050/2020, COM ALTURAS DE 92CM E 70CM.
7. OS PASSEIOS DEVERÃO ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL, TER INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 3% E SUPERFÍCIE REGULAR E ANTIDERRAPANTE.
8. TODAS AS PORTAS DE CORRER DEVEM TER TRILHOS EMBUTIDOS NO PISO OU SUPERIORES, GARANTIDO A ACESSIBILIDADE.
9. PAREDES DE DRYWALL TERÃO TIPOLOGIA 140/90 COM LÃ ISOLANTE NO INTERIOR DA PAREDE ATENDERÃO AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 14.715, ABNT NBR 14.717 E ABNT NBR 15.575
10. TODAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DEVERÁ TER ATENUAÇÃO DE RUIDO.
11. UTILIAR SISTEMA DE DESCARGAS DE VASOS SANITÁRIOS DE COMANDO DUPLO EM TODOS OS PONTOS

LEGENDA INDICAÇÃO

REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	REPRESENTAÇÃO	DESCRIÇÃO
XX +XXX	NÍVEL ACABADO - PLANTA	XX	CÓDIGO JANELA
+XXX	NÍVEL ACABADO - CORTE	YY X ZZ	LARGURA e ALTURA JANELA
	INÍCIO DA INSTALAÇÃO DO PISO	XX	CÓDIGO PORTA
	NÚMERO DO CORTE / NÚMERO DA PRANCHA	XXX	LARGURA FOLHA PORTA
		XXX	ALTURA FOLHA PORTA

REVISÃO

Num	Descrição	Data	Emitido por

PROJETO:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO DE CORGUINHO-MS

TÍTULO:
PAGINAÇÃO

CONTEÚDO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO E PLANTA HUMANIZADA

ENDEREÇO:
AVENIDA PAULO VIEIRA BARBOSA ESQUINA COM RUA BAHIA, LOTE 01 QUARDRA 07 CENTRO - CORGUINHO/ MS

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE CORGUINHO
03.501.525/0001-07

CPF/CNPJ:
03.501.525/0001-07

CAU/CREA:
CAU: A128307-3

RRT/ART:
13343168

C S R ARQUITETURA E CONSTRUCAO - EIRELI:
37490510000102
CAROLINE SANCHES ROCHA
CAU 128307-3

CAU/CREA:

ETAPA:
EX

PRANCHA: 05 | ESCALA: 1 : 50 | DATA: 08/08/2023 15:50:59 | REVISÃO: R00

APROVAÇÃO:

CAROLINE SANCHES ROCHA
CAU: A128307-3/MS