

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                   |   |   |                        |                       |                       |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>RECURSO PRÓPRIO    | <b>Nº TransfereGOV</b><br>RECURSO | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA DE CORGUINHO/MS                     | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>CAMPO GRANDE | <b>DATA BASE</b><br>03-24 (DES.)  | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORGUINHO/MS   | <b>BDI 1</b><br>31,47% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte  | Código  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|---------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO</b> |        |         |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| <b>1.</b>  |        |         | <b>REFORMA DE COBERTURA</b>   |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| <b>1.1.</b>  |        |         | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | COMP 01 | RETIRADA DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)  | M2      | 18,76      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | COMP 02 | RETIRADA DE RIPAS EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)                   | M2      | 62,54      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | COMP 03 | RETIRADA DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)                      | M2      | 62,54      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | COMP 04 | RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CUMEEIRA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)   | M       | 15,82      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 97651   | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 97625   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | M3      | 5,61       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 104791  | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | M2      | 74,76      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 100977  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3      | 8,41       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 95876   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM   | 84,11      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| <b>1.2.</b>  |        |         | <b>ALVENARIA/REVESTIMENTO E ESTRUTURA</b>   |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 92448   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020  | M2      | 38,95      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 92760   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022   | KG      | 30,14      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 92762   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | KG      | 91,12      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                   |   |   |                        |                       |                       |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>RECURSO PRÓPRIO    | <b>Nº TransfereGOV</b><br>RECURSO | <b>PROponente / TOMADOR</b><br>PREFEITURA DE CORGUINHO/MS                     | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>CAMPO GRANDE | <b>DATA BASE</b><br>03-24 (DES.)  | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORGUINHO/MS   | <b>BDI 1</b><br>31,47% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte  | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO</b> |        |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| -  | SINAPI | 103682  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                      | M3      | 2,22       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 103670  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022   | M3      | 2,22       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 103330  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021         | M2      | 37,38      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 97064   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024  | M       | 12,46      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 87879   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                     | M2      | 74,76      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 87369   | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019               | M3      | 1,50       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| <b>1.3.</b>  |        |         | <b>COBERTURA</b>   |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 92549   | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                           | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 92539   | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2      | 62,54      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 94195   | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M2      | 18,76      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 100328  | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | M2      | 43,77      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 94221   | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                | M       | 14,32      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | COMP 05 | BEIRAL DE MADEIRA COM CAPA CUMEEIRA  | M       | 7,73       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| <b>1.4.</b>  |        |         | <b>FORRO DE PVC</b>  |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 96111   | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS  | M2      | 62,54      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 96121   | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023  | M       | 47,82      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                   |   |   |                        |                       |                       |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>RECURSO PRÓPRIO    | <b>Nº TransfereGOV</b><br>RECURSO | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA DE CORGUINHO/MS                     | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>CAMPO GRANDE | <b>DATA BASE</b><br>03-24 (DES.)  | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORGUINHO/MS   | <b>BDI 1</b><br>31,47% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte  | Código  | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|---------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO</b> |        |         |  |         |            |                                |         |                                |                   |
| -  | SINAPI | 97063   | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2      | 62,54      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| <b>1.5.</b>  |        |         | <b>PINTURA/ACABAMENTO</b>  |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 88485   | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023  | M2      | 94,51      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 88489   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | M2      | 94,51      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | COMP 06 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA   | M2      | 4,50       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| <b>1.6.</b>  |        |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 92016   | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 2,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 91993   | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 91953   | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN      | 1,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 91925   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | M       | 18,00      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 91927   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                           | M       | 30,00      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 91931   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                             | M       | 18,00      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 91933   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                            | M       | 9,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 101654  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020   | UN      | 6,00       |                                | BDI 1   | -                              | -                 |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|  |                                   |   |   |                        |                       |                       |
|--|-----------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>RECURSO PRÓPRIO    | <b>Nº TransfereGOV</b><br>RECURSO | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA DE CORGUINHO/MS                     | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>CAMPO GRANDE | <b>DATA BASE</b><br>03-24 (DES.)  | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CORGUINHO/MS   | <b>BDI 1</b><br>31,47% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item   | Fonte  | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>REFORMA DE PARTE DA COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO NOGUEIRA SOBRINHO</b> |        |        |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.7.   |        |        | <b>ADMINISTRATIVO</b>                                       |         |            |                                |         | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 90776  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES               | H       | 10,00      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |
| -  | SINAPI | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H       | 20,00      |                                | BDI 1   | -                              | -                 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS  
**Local**  
  
terça-feira, 23 de abril de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA  
**CREA/CAU:** 11.027-D/MS  
**ART/RRT:** 0