

VOLUME DE CONCRETO

ÁREA TOTAL A SER CONCRETADA:	208,06	m ²
ESPESSURA DAS CALÇADAS:	0,07	m
VOLUME DE CONCRETO:	14,56	m ³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB PISO TÁTIL:	24,48	m ²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O PISO TÁTIL:	0,035	m
VOLUME DE CONCRETO SOB O PISO TÁTIL:	0,86	m ³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB RAMPAS:	165,60	m ²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O RAMPAS:	0,07	m
VOLUME DE CONCRETO SOB O RAMPAS:	11,59	m ³
VOLUME TOTAL DE CONCRETO SOB AS RAMPAS:	27,01	m ³