

QUANTIFICAÇÃO DAS CALÇADAS		
Piso Rústico (m²)	ÁREA	TOTAL
Cruzamento - 01	15,27	
Cruzamento - 02	11,38	
Cruzamento - 03	12,97	
Cruzamento - 04	12,79	
Cruzamento - 05	12,57	
Cruzamento - 06	6,86	
Cruzamento - 07	4,72	
Cruzamento - 08	7,47	
Cruzamento - 09	21,89	
Cruzamento - 10	3,86	
Cruzamento - 11	5,78	
Total - Piso Rústico (m²)	115,56	115,56 m²
Quantidades das Rampas (Unidades) - Tipo 01	24,00	TOTAL
Piso Podotátil - Tipo 01 (por Rampas) (m)	4,50	
Piso Podotátil (m)	108,00	108,00 m

VOLUME DE CONCRETO	
ÁREA TOTAL A SER CONCRETADA:	115,56 m²
ESPESSURA DAS CALÇADAS:	0,07 m
VOLUME DE CONCRETO:	8,09 m³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB PISO TÁTIL:	21,60 m²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O PISO TÁTIL:	0,035 m
VOLUME DE CONCRETO SOB O PISO TÁTIL:	0,76 m³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB RAMPAS:	165,60 m²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O RAMPAS:	0,07 m
VOLUME DE CONCRETO SOB O RAMPAS:	11,59 m³
VOLUME TOTAL DE CONCRETO :	20,44 m³