

VOLUME TOTAL - Rua Castro Alves						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,90	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00
2+0,00	1,80	0,00	36,93	0,00	71,78	0,00
3+0,00	1,87	0,00	36,72	0,00	108,51	0,00
3+7,28	2,11	0,00	14,52	0,00	123,02	0,00
3+19,86	2,02	0,00	25,99	0,00	149,02	0,00
4+0,00	2,04	0,00	0,27	0,00	149,29	0,00
5+0,00	2,39	0,00	44,24	0,00	193,53	0,00
6+0,00	1,62	0,00	40,04	0,00	233,57	0,00
6+9,76	1,97	0,00	17,52	0,00	251,09	0,00
6+18,19	1,71	0,00	15,52	0,00	266,62	0,00
7+0,00	1,66	0,00	3,04	0,00	269,66	0,00
7+11,07	1,78	0,00	19,01	0,00	288,67	0,00
8+0,00	1,60	0,25	15,04	1,12	303,72	1,12
9+0,00	2,04	0,00	36,36	2,46	340,08	3,58
10+0,00	1,67	0,00	37,08	0,00	377,15	3,58
11+0,00	2,03	0,00	37,00	0,00	414,15	3,58
12+0,00	1,64	0,00	36,67	0,00	450,82	3,58
13+0,00	1,53	0,00	31,68	0,00	482,50	3,58
14+0,00	1,64	0,00	31,75	0,00	514,25	3,58
14+7,25	1,78	0,00	12,42	0,00	526,67	3,58

VOLUME TOTAL - Rua Dr. Bonifácio						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,16	0,00	38,13	0,00	38,13	0,00
2+0,00	1,93	0,00	40,89	0,00	79,02	0,00
3+0,00	2,22	0,00	41,49	0,00	120,51	0,00
4+0,00	1,63	0,00	38,54	0,00	159,06	0,00
4+8,30	1,57	0,00	13,31	0,00	172,36	0,00
5+0,00	1,62	0,00	18,67	0,00	191,03	0,00
5+2,73	1,59	0,00	4,38	0,00	195,41	0,00
6+0,00	1,22	0,00	24,21	0,00	219,62	0,00
7+0,00	1,77	0,00	29,85	0,00	249,47	0,00
8+0,00	2,14	0,00	39,12	0,00	288,60	0,00
9+0,00	0,46	0,03	26,05	0,29	314,64	0,29
10+0,00	2,93	0,00	33,88	0,29	348,52	0,58
10+9,44	2,31	0,00	24,73	0,00	373,25	0,58

VOLUME TOTAL - Rua Santo Antônio						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,55	0,00	29,57	0,00	29,57	0,00
2+0,00	2,13	0,00	36,73	0,00	66,30	0,00
3+0,00	1,56	0,00	36,91	0,00	103,21	0,00
4+0,00	1,47	0,00	30,37	0,00	133,59	0,00
5+0,00	1,56	0,00	30,33	0,00	163,92	0,00
6+0,00	1,60	0,00	31,63	0,00	195,55	0,00
7+0,00	1,39	0,00	29,96	0,00	225,51	0,00
7+0,51	1,42	0,00	0,72	0,00	226,23	0,00



VOLUME TOTAL - Rua Quinze de Agosto 02						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,95	0,00	36,89	0,00	36,89	0,00
2+0,00	1,63	0,00	35,81	0,00	72,70	0,00
3+0,00	1,88	0,00	35,03	0,00	107,73	0,00
4+0,00	1,81	0,00	36,89	0,00	144,62	0,00
5+0,00	2,06	0,00	38,76	0,00	183,38	0,00
6+0,00	1,74	0,00	38,05	0,00	221,43	0,00
6+10,66	1,75	0,00	18,58	0,00	240,01	0,00

VOLUME TOTAL - Rua Quinze de Agosto						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	2,65	0,00	40,76	0,00	40,76	0,00
2+0,00	2,32	0,00	49,74	0,00	90,50	0,00
3+0,00	2,14	0,00	44,63	0,00	135,13	0,00
4+0,00	1,83	0,00	39,71	0,00	174,84	0,00
5+0,00	1,27	0,00	30,95	0,00	205,80	0,00
6+0,00	1,34	0,00	26,06	0,00	231,86	0,00
6+3,87	1,77	0,00	6,02	0,00	237,88	0,00

VOLUME TOTAL - Rua Corumbá						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)
0+0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	1,63	0,00	29,71	0,00	29,71	0,00
2+0,00	1,73	0,00	33,64	0,00	63,35	0,00
3+0,00	1,55	0,00	32,85	0,00	96,19	0,00
4+0,00	1,22	0,00	27,75	0,00	123,94	0,00
4+11,57	1,22	0,00	14,09	0,00	138,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
 APROVADO SETOR DE ENGENHARIA
 Corguinho - MS, 01 de abril de 2024
 THIAGO SANCHES ALVES
 CREA 70037478/MS
 Assinado de forma digital por THIAGO SANCHES ALVES
 CREA 70037478/MS
 Prot. em 26 / 03 / 2024 nº 047/ 2024

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO-MS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		AUTOR DO PROJETO  ENG.º CIVIL LÁZARO BARBOSA MACHADO CREA 22039/MG VISTO 1634	
OBRA	INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	LOCAL	CENTRO II
TÍTULO	PROJETO EXECUTIVO PROJETO GEOMÉTRICO	FOLHA	06
ESCALA	1:1.500	DATA	JUNHO/2023
		REVISÃO	R00
		DESENHO	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS			